Zakres niniejszego (bieżącego) zamówienia

Zakres Zadania nr 3: Konserwacja drzwi wewnętrznych

Nazwa zamówienia: **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu"**

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu** i stanowi **ETAP VI** tej inwestycji

Załączony projekt budowlany obejmuje całość zadania inwestycyjnego o którym mowa powyżej w związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek sugerować się programem prac konserwatorskich oraz opisem przedmiotu zamówienia, który szczegółowo określa Przedmiar robót. Z zastrzeżeniem, iż Przedmiar robót należy traktować poglądowo jedynie jako materiał pomocniczy tzn. ilości przedstawione w Przedmiarach robót należy rozumieć jako przybliżone, natomiast w ramach niniejszego zamówienia należy wycenić i wykonać wszelkie roboty budowlane, usługi i dostawy wymienione w Przedmiarach robót oraz w nich nie wymienione a występujące w Projekcie budowlanym lub wykonawczym lub STWiORB lub SWZ i są bezpośrednio związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. Roboty nie ujęte w Przedmiarach robót a bezpośrednio związane z przedmiotem niniejszego zamówienia i występujące w Dokumentacji projektowo-technicznej, o której mowa powyżej, nie są robotami dodatkowymi i nie mogą być tak traktowane.

Zamawiający ustala wynagrodzenie należne Wykonawcy w formie ryczałtowej, Wykonawca przy sporządzeniu dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia powinien wycenić wszystkie niezbędne do wykonania roboty budowlane, szczególnie te wymienione w Przedmiarach robót, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu któremu ma służyć, w tym zysk.

Przedmiot niniejszego (zakres bieżącego) zamówienia obejmuje wykonanie **pięciu Zadań**:

1) **Zadanie nr 1**: Remont cokołu na elewacji budynku;
2) **Zadanie nr 2**: Stolarka okienna wewnętrzna;
3) **Zadanie nr 3**: Konserwacja drzwi wewnętrznych;
4) **Zadanie nr 4**: Konserwacja schodów i balustrady;
5) **Zadanie nr 5**: Wykonanie wraz z montażem czterech tablic tj. dwóch tablic informacyjnych, banera informacyjnego oraz wizualizację inwestycji.

Zadanie nr 3: Konserwacja drzwi wewnętrznych

Roboty konserwatorskie drzwi wewnętrznych należy wykonywać zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, w którym ujęto szczegółową technologie robót.

W ramach przedmiotowych robót konserwatorskich Wykonawca winien w szczególności:

1) zdjąć drzwi z zawiasów i przenieść do pracowni;
2) zdemontować zawiasy, zasuwy i rygle, a otwory w skrzydłach i ościeżnicy zaflekować przy użyciu klejów na bazie polioctanu winylu;
3) usunąć wszystkie powłoki malarskie przy wykorzystaniu niealkalicznych środków spulchniających w żelu lub pomocniczo stosować metody termiczne – przy pomocy opalarki elektrycznej;

4) w miejscach wymagających wymiany lub uzupełnienia wykonać je technikami stolarskimi;
5) powierzchnię drewna – zarówno skrzydeł drzwiowych, naświetla jak i ościeżnicy przeszlifować w celu uzyskania jednorodnej powierzchni;
6) Powierzchnię elementów malować lazurą do drewna w kolorze RAL 1013 o właściwościach ochronnych przed sinizną, pleśnią i owadami;
7) wykonać mazerunek;
8) dopasować zawiasy skrzydeł drzwiowych;
9) wykonać dokumentację konserwatorską opisową i fotograficzną.